Abril / 2026

FV2026004

PROPOSTA COMERCIAL

SHERMAN
RESIDENCIAL

DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO ON-GRID

PROJETO:

Potência:	Geração:
10,08 kWp	1000 kWh

NEONORTE

20 ABRIL 2026

Condições Comerciais:

1. Aceitamos todas formas de Pagamento.
2. Condições Flexíveis para pagamento
3. A proposta tem validade de **15 dias**

INVESTIMENTO

EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS (TOTAL)

DESCRIÇÃO	VALOR
KIT GERADOR FOTOVOLTAICO	R$14.050,00
ENGENHARIA (SERVIÇOS)	R$8.544,23
CONSULTORIA COM A EQUATORIAL	6 MESES
PÓS-VENDA DE ENGENHARIA	6 MESES
TOTAL	**R$22.550,30**

ENGENHARIA (SERVIÇOS: 4X NO PIX)	R$	
ETAPA 1	R$2.372,27	30%
ETAPA 2	R$1.581,81	20%
ETAPA 3	R$1.976,89	25%
ETAPA 4	R$1.976,89	25%
TOTAL	**R$8.544,23**	**100%**

BÁSICO

- ✓ KIT GERADOR FV
- ✓ ENGENHARIA
- ✗ PÓS-VENDA INTELIGENTE (6 MESES)
- ✗ CONSULTORIA EQUATORIAL (6 MESES)

R$ 21.950,50

NEONORTE

- ✓ KIT GERADOR FV
- ✓ ENGENHARIA
- ✓ PÓS-VENDA INTELIGENTE (6 MESES)
- ✓ CONSULTORIA EQUATORIAL (6 MESES)

R$ 22.550,50

DIMENSIONAMENTO E VIABILIDADE DO PROJETO

No momento da contratação é estabelecido um contrato formal de prestação de serviços com a NEONORTE, responsável pelo faturamento e emissão de Nota Fiscal de Serviço.

20 ABRIL 2026

Diego Sherman

PROJETO:

Potência:	Geração:
10,08 kWp	1000 kWh

Padrão Neonorte

A elaboração do orçamento e avaliações técnicas são feitas sem qualquer compromisso ou custo.

- Inversores solares: 7 anos contra defeitos de fabricação.
- Módulos FV: 25 anos na geração de energia (80% de eficiência).
- String Box e Estrutura: 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.
- Engenharia: 6 meses.
- Assistência e Consultoria Técnica do projeto: 6 meses.

Irradiação do Local

4,82 Wh/m².dia

116%

Média de Geração
(Geração x Consumo)

Histórico de consumo



EQUIPAMENTOS

Módulos: 16
Fabricante: DMEGC
Potência: 630 Wp

Inversor(es): 1
Fabricante: PHB
Potência: 6.000 W

Instalação:
Residencial
Telhado de Fibrocimento



Geração x Consumo





CRONO GRAMA

20 ABRIL 2026

Sistema executado conforme projeto, validado em todas as Normas Técnicas, pronto para operação - ZERO VISAGEM

Obra Aprovada pela EQUATORIAL, na PRIMEIRA VISTORIA

MARCO ZERO

SEM CUSTO ALGUM. A NEONORTE REALIZA TODO PROCESSO TÉCNICO E COMERCIAL COM VOCÊ. NOSSO OBJETIVO É QUE VOCÊ TENHA O MELHOR PROJETO DE AUTONOMIA ENERGÉTICA.

MARCO ZERO
LEVANTAMENTO TÉCNICO

ETAPA 1
CONTRATO

ETAPA 2
FRETE E EQUIPAMENTOS

ETAPA 3
INSTALAÇÃO E TESTES

ETAPA 4
(EQUATORIAL)
COMISSIONAMENTO

ETAPA 1

15 DIAS

CONTRATO ASSINADO. COMEÇA O PROCESSO DE SEPARAÇÃO E ENVIO DOS EQUIPAMENTOS PARA VOCÊ. NO DIA 1, INICIAMOS O "PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO" JUNTO À EQUATORIAL-PA.

ETAPA 2

20 - 25 DIAS

O EQUIPAMENTO CHEGA NA SUA CASA, EM ATÉ 25 DIAS. APÓS ASSINATURA DO CONTRATO. DURANTE ESTE PERÍODO, O PROCESSO NA EQUATORIAL JÁ ESTÁ EM TRÂMITE.

ETAPA 3

3 - 5 DIAS

INSTALAMOS O SEU SISTEMA , REALIZAMOS TODOS OS TESTES DE COMISSIONAMENTO. ZERO VISAGEM NA INSTALAÇÃO

ETAPA 4

7 DIAS

APÓS AO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO. É PEDIDO A "LIGAÇÃO E VISTORIA" NA EQUATORIAL-PA. MOMENTO ONDE HÁ A TROCA DO MEDIDOR E VOCÊ JÁ PODE GERAR SUA ENERGIA!

TOTAL: 37 - 40 DIAS

PÓS VENDA INTELIGENTE

6 MESES DE MONITORAMENTO 24/7 DA PERFORMANCE DO SISTEMA INSTALADO.
+
CONSULTORIA EQUATORIAL

FALE COM A GENTE

NEONORTE
ENGENHARIA

A NEONORTE agradece a atenção em receber a nossa proposta e esperamos poder lhe atender da melhor forma possível.

Estamos, SEMPRE, ao seu dispor.

Fale conosco e agende uma visita técnica sem compromisso!

Breno Barbosa Guedes Nunes

Engenheiro Eletricista

CREA-PA: 151311686-0

@neo_norte (91) 99199-1606